

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- | | |
|---|---|
| ๑. ชื่อโครงการ | จ้างปรับปรุงอาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สสน. ๑) |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ | กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี |
| ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | ๑,๖๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) |
| ๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) | ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ |
| เป็นเงินจำนวน | ๑,๖๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) |
| ๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) | |
| ๕.๑ บริษัท บี ฟลอร์ เอ็กซ์เพอร์ติส จำกัด | |
| ๕.๒ บริษัท พี อินทีเรีย 2019 จำกัด | |
| ๕.๓ บริษัท พี พลัส อินทีเรีย อาคิเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่) | |
| ๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง | |
| ๖.๑ นางศุภนิจ สวัสดิ์ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กสร. |
| ๖.๒ นางสาววาทีณี วิเศษมีมัน | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กสร. |
| ๖.๓ นายไกรวิทย์ สุขดี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา) กสร. |

รายละเอียดประกอบราคาคำนวณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สสน. ๑)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
	ปรับปรุงอาคารสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี (สสน. ๑)				
๑	ปรับปรุงพื้นอาคารสำนักงาน				
	ชั้นที่ ๑				
	- งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม.	๗๔๖.๗๖ ตร.ม.	๒๓๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๒๘๓,๗๖๘.๘๐
	- งานติดตั้งบัวเชิงผนัง และตัวจบมุม PVC	๑๗๗.๘๐ ม.	๑๖๐.๐๐	๔๕.๐๐	๓๖,๔๔๘.๐๐
	- งานปรับพื้น Self leveling	๗๔๖.๗๖ ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๔๕.๐๐	๒๒๗,๗๖๑.๘๐
	- วัสดุคลิ๊กล็อคกระเบื้อง และยาแนว กระเบื้อง	๗๔๖.๗๖ ตร.ม.	๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	๗๔,๖๗๖.๐๐
	- งานปรับบานวงกบประตู ให้พ้นจากพื้น	๘.๐๐ บาน	๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐
	ชั้นลอย				
	- งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม.	๓๐๗.๙๙ ตร.ม.	๒๓๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๑๗,๐๓๖.๒๐
	- งานติดตั้งบัวเชิงผนัง และตัวจบมุม PVC	๑๒๐.๐๐ ม.	๑๖๐.๐๐	๔๕.๐๐	๒๔,๖๐๐.๐๐
	- งานปรับพื้น Self leveling	๓๐๗.๙๙ ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๔๕.๐๐	๙๓,๙๓๖.๙๕
	- วัสดุคลิ๊กล็อคกระเบื้อง และงานยาแนว กระเบื้อง	๓๐๗.๙๙ ตร.ม.	๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	๓๐,๗๙๙.๐๐
	- งานปรับบานวงกบประตูให้พ้นจากพื้น	๒.๐๐ บาน	๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐
	ชั้นที่ ๒				
	- งานติดตั้งพื้นกระเบื้องยาง SPC แบบคลิ๊กล็อค ความหนา ๕.๐๐ มม. แบบมีโฟมในตัว	๑๑๕.๗๐ ตร.ม.	๕๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๘๐,๙๙๐.๐๐
	- งานติดตั้งบัวเชิงผนัง และตัวจบมุม PVC ลายไม้	๑๐๑.๐๐ ม.	๑๘๐.๐๐	๔๕.๐๐	๒๒,๗๒๕.๐๐
	- งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม.	๔๖๕.๑๘ ตร.ม.	๒๓๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๗๖,๗๖๘.๔๐
	- งานติดตั้งบัวเชิงผนัง และตัวจบมุม PVC	๒๐๓.๘๐ ม.	๑๖๐.๐๐	๔๕.๐๐	๔๑,๗๗๘.๐๐
	- งานปรับพื้น Self leveling	๔๖๕.๑๘ ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๔๕.๐๐	๑๔๑,๘๗๘.๙๐
	- งานขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน	๑.๐๐ งาน	๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
	- งานทำความสะอาด และวัสดุป้องกัน	๑.๐๐ งาน	๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๒	ปรับปรุงกันห้องฝ่ายบริหารทั่วไป ศทส. ชั้น ๑				
	ผนังกันห้องฝ่ายบริหาร				
	- งานติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ดหนา ๑๒ มม. กรุ ๒ ด้าน ขนาด ๒.๕๔ x ๑๒.๓๐ ม. และโครงคร่าวซีลาย หนา ๐.๕๒ มม.	๓๑.๒๔ ตร.ม.	๑,๕๖๐.๐๐	๓๐.๐๐	๔๙,๖๗๑.๖๐
	- งานทาสีรองพื้น (สีขาว)	๖๒.๔๘ ตร.ม.	๑๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๗,๘๑๐.๐๐
	- งานทาสีผนัง ๒ (สีขาว) ทาสี ๒ รอบ	๖๒.๔๘ ตร.ม.	๒๒๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑๕,๓๐๗.๖๐
	- ประตุกระจากบานสไลด์ทางเดียว ขนาด ๒.๐๐ x ๑.๐๐ ม. วงกบอลูมิเนียม	๑.๐๐ บาน	๓๕๐.๐๐	๘๐.๐๐	๔๓๐.๐๐
	ผนังกันห้องทำงานภายในฝ่ายบริหาร				
	- งานติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ดหนา ๑๒ มม. กรุ ๒ ด้าน ขนาด ๒.๕๔ x ๖.๕๘ ม. โครง คร่าวซีลาย	๑๖.๗๑ ตร.ม.	๑,๕๖๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒๖,๕๖๘.๙๐
	- งานทาสีรองพื้น (สีขาว)	๓๓.๔๓ ตร.ม.	๑๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๔,๑๗๘.๗๕
	- งานทาสีผนัง ๒ (สีขาว) ทาสี ๒ รอบ	๓๓.๔๓ ตร.ม.	๒๒๐.๐๐	๒๕.๐๐	๘,๑๙๐.๓๕
	- ผนังยิปซัมบอร์ด ๑๒ มม. กรุทึบ ๒ ด้าน พร้อมโครงเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ x ๓.๒๐ ม.	๑.๒๘ ตร.ม.	๒,๕๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓,๓๙๒.๐๐
	- งาน Protection วัสดุโต๊ะทำงานภายใน ห้องทำงาน	๑.๐๐ งาน	๒,๐๐๐.๐๐	๑๕.๐๐	๒,๐๑๕.๐๐
๓	ปรับปรุงประตูกันห้องประชุมสี่เทา ชั้น ๑				
	ประตูกันห้องประชุมสี่เทา กระจก อลูมิเนียม ขนาด ๓.๖๐ x ๒.๐๒ ม.				
	- วงกบอลูมิเนียม อบขาว ๕๐ x ๑๐๐ มม. หนา ๑.๘๐ มม.	๑๓.๔๘ ม.	๕๕๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๙,๘๔๐.๔๐
	- ประตูบานสวิงอลูมิเนียม บานเปิดคู่ อบขาว ช่องแสงติดตาย ความหนา ๒.๓๐ มม.	๑๑.๒๔ ม.	๕๕๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๘,๒๐๕.๒๐
	- กระจกใสหนา ๖ มม.	๗.๒๐ ตร.ม.	๖๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐
	- มือจับ สแตนเลส ขนาด ๒๕ x ๓๐ x ๓๐๐ มม. หนา ๑ มม. พร้อม Master Key ๒ ชุด	๒.๐๐ ชุด	๔,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐
	- ธรณีประตูบานสวิง ความหนาไม่ต่ำกว่า ๖.๐๐ มม.	๑.๐๐ งาน	๒๕๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๗๐.๐๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
	- ติดฟิล์มติดกระจกสุญญากาศ ลายฝ้าซุ่น ชนิด ๓ M ติดตั้ง ๒ ด้าน	๙.๕๐ ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐
	- งานติดตั้งบัวสแตนเลสปิดหน้าด้าน นอกขึ้นมา ๑๐ ซม.	๑.๐๐ งาน	๕๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๖๒๐.๐๐
	- ยางใส่กระจก PVC หรือ EPDM สีขาว	๔๔.๔๔ ตร.ม.	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๔,๙๔๔.๐๐
	- งานยาแนวอะคริลิก	๑.๐๐ งาน	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
	- ติดฟิล์มติดกระจกสุญญากาศ ลายฝ้าซุ่น ชนิด ๓ M ติดตั้ง ๒ ด้าน	๙.๕๐ ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๘๐.๐๐	๓,๑๓๕.๐๐
	- งานก่อพื้นได้ช่องแสงติดตายสูง ขึ้นมา ๑๐ ซม.	๑.๐๐ งาน	๖๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
	- งานป้องกันพื้นที่ขณะติดตั้งบริเวณ โดยรอบ ไม่ให้เกิดสิ่งสกปรกบริเวณ ติดตั้ง	๑.๐๐ งาน	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
	จำนวนเงิน				๑,๕๓๗,๙๔๘.๘๕
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (๗%)				๑๐๗,๖๕๖.๔๒
	จำนวนเงินทั้งสิ้น				๑,๖๔๕,๖๐๕.๒๗
	(หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)	คงเหลือคิดค่าจ้างสุทธิ			๑,๖๔๕,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว ไม่ปรากฏราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด ราคาจากฐานข้อมูล ราคาอ้างอิงของวัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ และราคารามาตรฐาน ที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด จึงใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาดจำนวน ๓ ราย และใช้ราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)